

PROGRAMA SUPÉRATE

Proyecto Integrado de Protección Social, Inclusión y Resiliencia (INSPIRE)

Contrato de Préstamo BIRF N°. 9530-DO

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN

REF. OPEX-BM-CP-005-2025

Institución: Programa Supérate

País: República Dominicana

Proyecto: Proyecto Integrado de Protección Social, Inclusión y Resiliencia (INSPIRE)

Sector: Protección Social

Préstamo N°: 9530-DO

Fecha límite: 24 de junio del 2025

1. Este llamado se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones aprobado por el Banco en fecha del 28 de agosto del 2024.
2. El Programa Supérate ha solicitado el financiamiento del Banco Mundial para el “Proyecto Integrado de Protección Social, Inclusión y Resiliencia (INSPIRE) – Préstamo BIRF No. 9530-DO”, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos que genere el proceso de “Readecuación y obras menores para remodelar o modernizar los edificios existentes de Supérate y adaptar las salas de almacenamiento temporal de residuos de Supérate para equipos de información y tecnología, y acopio de RAEE”.
3. El Programa Supérate invita a los Contratistas elegibles a presentar cotizaciones para la ejecución de las obras menores y sus servicios conexos de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción de la Obra: La readecuación y obras menores para remodelar o modernizar los edificios existentes de Supérate y adaptar las salas de almacenamiento temporal de residuos de Supérate para equipos de información y tecnología, y acopio de RAEE, consiste en la remodelación de diversas áreas de uno de los Edificios del Programa Supérate donde se estarán demoliendo pisos, muros, desmantelando techos en plafón comercial, puertas de maderas y readecuando todo lo indicado en los planos correspondientes.

LOTE ÚNICO		
No.	Especificaciones	Descripción
1	Preliminares	Movilización interna y desinstalación de mobiliarios, retiro de cerámica existente en paredes y pisos.
2	Demoliciones	Demolición con equipos mecánicos y/o manuales los elementos total o parcialmente según lo indicado en las partidas presupuestarias o planos,

		asegurado que la misma no afecte otros elementos existentes.
3	Terminaciones obra gris	Se realizarán las terminaciones de los elementos que conlleven demolición y los muros que se le realicen ranuras para introducir canalizaciones eléctricas o de data.
4	Pisos	Se colocará piso de porcelanato.
5	Zócalos para muros	Se colocarán zócalos de porcelanato.
6	Instalaciones Sanitarias	Excavaciones, relleno y bote de materiales necesarios; según las especificaciones de los planos.
7	Instalaciones Eléctricas	Alimentadores para circuitos ramales de tomacorrientes e Iluminación.
8	Suministro e Instalación de salida eléctrica para tomacorriente de uso general	Suministro e instalación a todo costo de salidas eléctricas para tomacorriente de uso general.
9	Salida eléctrica para tomacorriente de UPS	Suministro e instalación de salidas eléctricas para tomacorriente de UPS a 120 Vac.
10	Salida de data	Suministro e instalación de salidas para data/teléfono desde registro más cercano hasta lugar indicado.
11	Salida de interruptor	Suministro e instalación de salidas para interruptor sencillo.
12	Suministro accesorios	Suministro de tomacorriente para uso general, 120 Vac
13	Panel LED circular empotrado	Suministro e instalación de luminarias LED cuadradas y rectangulares en techos.
14	Luminaria perfil led	Suministro e instalación de luminarias LED de perfiles en techos
15	Señalización general de tuberías, registros, tomacorrientes e interruptores	Constará de rótulos a colocar en las diversas tuberías y registros indicados en los planos.
16	Suministro e instalación de Soportería para canalizaciones	Suministro e instalación de soportería, colgados del techo mediante barras.
17	Paneles de vidrio, puertas flotantes y ventanas	Se instalarán puertas flotantes sencillas y dobles, compuesta por cristal transparente y ventanas proyectadas color negro de aluminio y vidrio laminado de seguridad.
18	Suministro e instalación de elementos en planchas de yeso	Muros, dinteles, techos y fascias serán compuestos por perfiles en acero galvanizado. El anclaje de estos elementos debe de realizarse únicamente del piso y del techo (las vigas y el techo).

19	Suministro e instalación de muros de yeso con fibra de vidrio	Se realizarán divisiones en planchas de yeso con fibra de vidrio con planchas y perfiles metálicos. El anclaje de estos elementos debe de realizarse únicamente del piso y del techo.
20	Ebanistería	Suministro e instalación de puertas y estantes en hidrófugo laqueada, dimensiones según planos.
21	Revestimiento en paredes	Se suministrará e instalará revestimiento en planchas de hidrófugo enchapado en tono especificado en los planos.
22	Pintura	Se aplicará dos manos de pintura base blanco 00 y dos manos de pintura de terminaciones en los colores indicados en los planos.
23	Climatización	Suministro e instalación de equipos acondicionadores de Aire tipo Facoil de 2 toneladas ducteable.
24	Suministro e Instalación de ductos de suministro	Suministro e instalación de ducto en poliuretano para suministro y retorno de aire según planos
25	Elementos Metálicos	Suministro e instalación de columnas metálicas. Incluye: placas, pernos y soldadura de acuerdo con planos estructurales y aplicación de tratamiento anticorrosivo.
26	Extractores de aire	Para la ventilación sanitarias de las instalaciones de baños y el área de cocina, se debe contemplar la instalación de un ducto en poliuretano a nivel de techo para conectar los extractores e incluir un extractor de ducto conectado al área exterior o punto de extracción indicado.

4. El proceso de contratación se efectuará conforme los procedimientos establecidos en las *Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión* (actualizado a noviembre 2020) del Banco Mundial con el método de Comparación de Precios.
5. Para la ejecución de la Obra se tiene contemplada una duración estimada de **noventa (90) días calendarios** a partir de los inicios de los trabajos.
6. Los Contratistas elegibles que estén interesados en el proceso podrán obtener información adicional, solicitar visitas, así como la documentación complementaria, que incluye; Solicitud de Cotizaciones, Planos, Renders, Partidas Presupuestarias, entre otros. De manera física podrán dirigirse a la Oficina de Proyectos Externos (OPEX) del Programa Supérate, ubicada en Calle Arístides Fiallo Cabral, No. 6, esquina Calle Cayetano Rodríguez, sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional o través de los siguientes correos electrónicos: adquisicionesopex.bm@superate.gob.do y/o adquisicionesopex.bm@gmail.com.
7. Las solicitudes de aclaración del proceso pueden ser enviadas por escrito a los correos electrónicos indicados anteriormente antes del día **diecisiete (17) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025) a las 5:00 p.m.** El Contratante enviará copias de sus respuestas a todos los Contratistas incluyendo una descripción de la consulta sin identificar la fuente.

8. Las cotizaciones deberán hacerse llegar a la dirección indicada al pie del presente aviso a más tardar el próximo **24 del mes de junio del 2025** a las 5:00 p.m. Las cotizaciones podrán ser remitidas de manera electrónica o presencial. Las horas hábiles para las presentaciones personales es de 8:00 a.m. – 5:00 p.m, hora de la República Dominicana.

Programa Supérate

Atención: Oficina de Proyectos Externos (OPEX)

Proyecto Banco Mundial – Supérate

Dirección: Calle Arístides Fiallo Cabral #6,

esquina Calle Cayetano Rodríguez, Edif. Supérate

Sector Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Teléfonos: (809) 534-2105 – (829) 563-9154

Correos electrónicos:

adquisicionesopex.bm@superate.gob.do

adquisicionesopex.bm@gmail.com

Nota 1: los documentos presentados personalmente o por mensajería de correo serán recibidos en la Oficina de Proyectos Externos (OPEX) del Programa Supérate.

Nota 2: se deberá indicar el título y número de proceso para la cual manifiesta interés.